

NOTE, GENERELT:

UBENÆVNTE MÅL ER mm
KOTER ER m OVER DVR90.

NOTE - KLOAK:

REGN- OG SPILDEVANDSLEDNINGER:
UBENÆVNTE ER PLASTKLOAKRØR (PVC/PP) MED STIKMUFFESAMLINGER OG SN8.
LEDNINGER DER ETABLERES MED ET FALD PÅ MERE END 300‰ , ETABLERES FORSTÆRKET UNDERSTØTNING.
SPILDEVAND OG REGNVANDSLEDNINGER UNDER BYGNINGEN OPSTROPPES IHT.
BYGERFA - OPSTROPNING AF AFLØBSLEDNINGER UNDER BYGNINGER.
ALLE UBENÆVNTE SPILDEVANDSLEDNINGER UNDER BYGNING UDFØRES SOM ø110 OG FØRES MED MIN. 40‰ FALD

BRØNDAFSLUTNINGER:
UBENÆVNTE ER MED STØBEJERNKARM OG -DÆKSEL/-RIST JF. DS/EN124.

BRØNDE I TERRÆN AFSLUTTES MED STØBEJERNSDÆKSEL.
KARME, DÆKSLER, RISTE M.V. I TERRÆN OG BELIGGENDE I AREALER SOM BERØRES AF PROJEKTET, SKAL UANSET ANGIVET DÆKSEL/-RISTEKOTE TILPASSES OG HØJDEREGULERES TIL FÆRDIGT TERRÆN.
AFLØBSRISTE I BELÆGNING ETABLERES MED DIAGONALE RIBBER.

D:, R: V:, B:, IL:, UL: DÆKSEL-, RIST- VANDSPEJL-, BUND-, INDLØBS- OG UDLØBSKOTE.

NOTE - BRUGSVAND:

VANDLEDNINGER I TERRÆN UDFØRES I PELM-RØR MED OPFØRINGSENHEDER VED DE ENKELTE INDFØRINGER I BYGNINGER. DER ETABLERES MARKERINGSBÅND OVER LEDNINGER.

NOTE - FJERNVARME:

FJERNVARMELEDNINGER I TERRÆN UDFØRES I TWIN-RØR MED INDFØRINGSBØJNINGER VED SKABE.

NOTE - SPRINKLER:

SPRINKLERLEDNINGER I TERRÆN UDFØRES SOM PN16 RØR.

SIGNATURER:

MATRIKELSKEL
EKSISTERENDE BYGNINGER
NYE BYGNINGER
EKSISTERENDE TERRÆN
MATRIKELSKEL.
EKSISTERENDE FÆLLES KLOAK
EKSISTERENDE SPILDEVAND
EKSISTERENDE REGNVAND
EKSISTERENDE DRÆN
EKSISTERENDE BRUGSVAND
EKSISTERENDE FJERNVARME
EKSISTERENDE GASLEDNINGER DER IKKE ER I DRIFT
EKSISTERENDE FIBER
EKSISTERENDE GADELYS
EKSISTERENDE ELFORSYNING RADIUS
EKSISTERENDE TRÆKRØR FOR EL
EKSISTERENDE LEDNING DER SLØJFES
NY FÆLLESLEDNING
NY REGNVANDSLEDNING - UBENÆVNTE ER ø110 MED MIN. 10‰ FALD.
TØRLEDNINGER ER MIN. 20‰ OG MIN. 0,30m JORDDÆKNING.
LEDNINGER UNDER BYGNINGEN OPSTROPPES IHT. BYGERFA - OPSTROPNING AF AFLØBSLEDNINGER UNDER BYGNINGER.
NY SPILDEVANDSLEDNING - UBENÆVNTE ER Ø110 MED MIN. 20‰ FALD.
LEDNINGER UNDER BYGNINGEN OPSTROPPES IHT. BYGERFA - OPSTROPNING AF AFLØBSLEDNINGER UNDER BYGNINGER.
INSPEKTIONSBRØND M. BUNDLØB - UBENÆVNTE ER ø315 PLASTBRØND.
SANDFANGSBRØND MED VANDLÅS OG MIN. 35 L SANDFANG - UBENÆVNTE ER ø315 PLASTBRØND.
UBENÆVNTE TIL-/AFLØB ER ø110 OG 1 m`s DYBDE TIL VANDSPEJLET.
RENDESTENSBRØND MED VANDLÅS OG 70 L SANDFANG - UBENÆVNTE ER ø315 PLASTBRØND.
UBENÆVNTE TIL-/AFLØB ER ø110 OG 1 m`s DYBDE TIL VANDSPEJLET, HVOR DRÆN ER TILSLUTTET.
FOR BRØNDE UDEN DRÆN, 0,8 m´s DYBDE TIL VANDSPEJL
RENDESTENSBRØND MED 70 L SANDFANG - UBENÆVNTE ER ø315 PLASTBRØND.
BRØND FOR DRÆN - SE TEGN. NR.:
L13824_Ba_K19_H0_EAN_N045 - KLOAKPLAN BYGNING 45
L13824_Ba_K19_H0_EAN_N047 - KLOAKPLAN BYGNING 47
L13824_Ba_K19_H0_EAN_N049 - KLOAKPLAN BYGNING 49
L13824_Ba_K19_H0_EAN_N051 - KLOAKPLAN BYGNING 51
L13824_Bb_K19_H0_EAN_N053 - KLOAKPLAN BYGNING 53
L13824_Bc_K19_H0_EAN_N055 - KLOAKPLAN BYGNING 55
DRÆNLEDNING - UBENÆVNTE ER ø92/80 MED MIN. 3‰ FALD
DRÆN TILSLUTTES 20cm OVER VANDSPEJL I SANDFANGS- OG RENDESTENSBRØNDE.
TRYKLEDNING SPILDEVAND
TRYKLEDNING DRÆN / REGNVAND
SR SOKKELRENDE IHT. LANDSKABSARKITEKT
TN TAGVAND FRA TAGNEDLØB FØRES PÅ TERRÆN
TRACE FOR BRUGSVAND
BRUGSVANDSLEDNING MED ALUKAPPE
TRACE FOR SPRINKLERLEDNING - UBENÆVNTE ER PN16 RØR
TRACE FOR FJERNVARME
EL STIKLEDNING - UBENÆVNTE ER 4X240 MM2^ AL
TRÆKRØR MED TRÆKTRÅD - UBENÆVNTE ER ø110
KABELBRØND - UBENÆVNTE ER ø425. BRØNDE ETABLERES UDEN BUND MED FAST DÆKSEL.
KABELRØR INDFØRES MIN. 30cm OVER BUND.
TRACE FOR LAVSPÆNDING
TRACE FOR HØJSPÆNDING
KABELSKAB FOR GADELYS
TRACE FOR GADELYS
TRACE FOR FIBER / TELE / ANTENNE
TRÆKRØR ø110 FOR FORSYNING AF LADESTANDER
TRÆKRØR ø110 FOR FORBEREDT/FREMTIDIG FORSYNING LADESTANDER
TN TAGNEDLØB IHT. LANDSKABSARKITEKT
SP SPULEHANE I TERRÆN IHT. VVS-PROJEKT
UDL. UDLUFTNING VIA SVANEHALS I TERRÆN

N.B!
OPLYSNINGER OM EKSIST. ANLÆG, SKAL TAGES MED FORBEHOLD.
OPLYSNINGER, PÅVISNINGER OG ANVISNINGER OM EKSIST. ANLÆG SKAL ALTID INDHENTES HOS MYNDIGHEDER, LEDNINGSEJERE, GRUNDEJER OG BYGGELEDELSE. DISSE SKAL ALTID RESPEKTERES.



1:1 Målestok
1 cm 5 cm 10 cm

Totalentreprenør:
Adserballe & Knudsen A/S
Ryttermarken 6
3520 Farum
+45 44 97 87 33
info@aogk.dk

C.F. Møller Danmark A/S
Strandvejen 17
9000 Aalborg
+45 9632 9797
aalborg@cfmoller.com

Skala Arkitekter
Rædersgade 3
8700 Horsens
+45 72 48 82 22
info@skala.dk

ABC - Rådgivende Ingeniører
Østbrovej 4C
2600 Glostrup
+45 3030 8080
mail@abc.dk

Ingeniørfirmaet SORI
Korskildeeng 4
2670 Greve
+45 3178 4010
kontakt@sori.dk

Bygherre:
FB01
Plejecenter Sjælsø, Soldaget 35-39, 3460 Birkerød

Rev.:	Dato:	Udført:	Godk.:	Emne:
B	23.11.2023	JNE	LOS	Indcirklet
A	14.11.2023	JNE	LOS	Indcirklet + navngivning af fedtudskiller

Projekt navn:
Plejecenter Sjælsø

Projekt nr.: 23017
Emne:
Status: Udførelsesprojekt

Ledningsplan - Nord

Format:
Udført: JNE
Godkendt: LOS
Kontrol: LOS
Mål: 1:200
Dato: 10.11.2023
Tegn. nr.: L13824_Ba-Bb-Bc_K19_H0_EXX_N002
Rev.:

For myndighedsbehandling
Kun indeholdende kloak
d. 29.04.2024