Rudersdal Kommune
Teknik- og Miljø
tom@rudersdal.dk

København S, 12-11-2024

Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

På vegne af Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød, Projektleder Peter Beck, pbe@novafos.dk søges hermed om tilladelse til nødvendige anlægsarbejder i beskyttet mose.

Novafos skal renovere udløbsledningen fra Bistrup Renseanlæg, der løber igennem Vejlerne, Furesø og Vejlesø til Øresundsledningen. Ledningen blev konstateret utæt i 2020, og kombineret med en kort forventet restlevetid, skal ledningen renoveres indenfor kort tid, da ledningen er essentiel for Novafos tilladelse til rensning og udledning af spildevand.

Overordnet trækkes en liner kaldet Primus Liner på 2,5 km igennem eksisterende ledning ved en mindre opgravning ud for Bistrup Renseanlæg. Lineren er produceret i et stykke og rullet op på en tromle, der placeres ved Vejlesøvej. Selve installationen af lineren kan gennemføres inden for ca. 24 timer, og der skal foreligge en lokal vejrudsigt uden nedbør på mindst 3 dage inden installationen startes op

Ved overgangen mellem Furesø og Vejlesø Kanal er der monteret et T-stykke på ledningen, der skal udskiftes for at der kan trækkes liner i ledningen.

Det fremgår af vedlagte Natura 2000-væsentlighedsvurdering, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Der søges dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til arbejdsplads på mose ved Verdens Ende. Det er vurderet at arbejderne ikke påvirker tilstanden i Furesø eller Vejlesø Kanal.

Arbejdsplads ved Verdens Ende

Der søges om dispensation til at anvende et areal ved siden af Vejlesøkanal til reparation af spildevandsledning. Arealet er vejledende registreret som § 3 beskyttet mose.

Arbejdspladsen udgør ca.5 X 10 m køreplader og materialeoplag af ca. samme størrelse. Arealet er ejet af Rudersdal Kommune.

Sweco
Jacob Ingerslev
Biolog
jacob.ingerslev@sweco.dk
Telefon direkte +45 4348 6151
Mobil +45 2723 6151

Ørestads Boulevard 41
DK 2300 København S
Denmark
Telefon +45 72 20 72 07
www.sweco.dk

Sweco Danmark A/S
CVR nr. 48233511
Reg. kontor København



Arbejdsplads ved Verden Ende ved Vejlesø Kanal

Arbejder i vandet udføres med dykker og ved anvendelse af siltgardin og fjernelse af sediment med sugepumpe, og forventes derfor ikke at påvirke tilstanden. Arbejder i vandet udføres på et areal, der er ejet af Naturstyrelsen Østsjælland og derfor kan betragtes som en del af Furesø.

Arealet er i dag et uplejet naturareal.

Der er ikke data om mosen i naturdata.dk og eneste oplysning i arter.dk er forekomst af hjortetrøst.

De planlagt arbejder omfatte:

- Udlægning af plastik køreplader
- Fjerne slam omkring ledning med sugepumpe
- Udskifte T-stykke
- Indsamle køreplader

Arbejderne forventes gennemført på 1 uge.

Arealet ønskes anvendt som arbejdsplads 1 uge i perioden december 2024 til februar 2025.

Arealet retableres.

Ved behov for yderligere oplysninger er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Jacob Ingerslev

Sweco A/S, Ørestads Boulevard 41, 2300 KBH S. jacob.ingerslev@sweco.dk.

BILAG

- Natura 2000 Væsentlighedsvurdering