Rockflow ID	Placering af udløb		Opland		Nedsivning	Udløb [l/s]	Udløbskoordinater UTM32 [x,y]	Overløb [l/s]	Overløbskoordinater UTM32 [x,y]	
	Stat.	Øst/Vest	Målsat recipient	Afvandings areal [m²]						
SYD1	0+100	Syd*	Furesø	1050	Nej	29,7	716983.407, 6191753.734	60	716983.407, 6191753.734	
SYD2	0+200	Syd*	Furesø	1950	Nej			60	717105.633, 6192002.827	
1A	0+450	Vest	Furesø	550	Ja	-	-	60	717175.005, 6192221.793	
1B	0+480	Vest	Furesø	1.770	Ja	-	-	60	717189.485, 6192260.405	
2A	0+450	Øst	Furesø	550	Ja	-	-	30	717189.235, 6192216.352	
2B	0+480	Øst	Furesø	1620	Ja	-	-	30	717206.753, 6192254.084	
3	0+780	Vest	Store Stubbesø	420	Ja	-	-	30	717296.925, 6192528.930	
4	0+780	Øst	Løjesø	420	Ja	-	-	30	717312.194, 6192522.530	
5A	0+950	Vest	Store Stubbesø	780	Ja	-	-	60	717403.405, 6192796.416	
5B	1+070	Vest	Store Stubbesø	720	Ja	-	-			
6	1+050	Øst	Store Stubbesø	1.800	Ja	-	-	60	717413.591, 6192766.792	
7	1+200	Vest	Store Stubbesø	920	Nej	9,45	717461.764, 6192939.872	60	717450.685, 6192916.410	
8	1+200	Øst	Store Stubbesø	1.150	Nej	9,45	717477.834, 6192938.509	30	717466.953, 6192910.050	
9A	1+230	Vest	Store Stubbesø	190	Nej	19,8	717463.671, 6192941.871	30	717464.484, 6192946.987	
9B	1+250	Vest	Store Stubbesø	1.920	Nej			30	717482.644, 6192993.754	
10A	1+250	Øst	Store Stubbesø	190	Ja	-	-	30	717487.033, 6192958.894	
10B	1+270	Øst	Store Stubbesø	1.940	Ja	-	-	30	717506.272, 6193003.702	
11A	1+670	Vest	Løjesø	1.000	Nej	17,1	717651.348, 6193357.805	30	717627.443, 6193354.853	
11B	1+690	Vest	Løjesø	340	Nej			30	717636.562, 6193377.236	
12A	1+670	Øst	Løjesø	780	Nej			30	717641.672, 6193349.412	
12B	1+690	Øst	Løjesø	340	Nej			30	717649.793, 6193371.757	
13	1+750	Vest	Store Stubbesø	920	Nej	7,65	717649.243, 6193410.772	30	717660.163, 6193438.233	
14	1+750	Øst	Løjesø	690	Nej	7,65	717662.394, 6193407.291	30	717677.430, 6193431.912	
15	2+000	Vest	Ebberød dam	1.230	Ja	-	-	30	717750.401, 6193661.032	**Etape 1**
16	1+980	Øst	Vejdamsrenden	1.350	Ja	-	-	30	717766.510, 6193658.669	
17	2+190	Vest	Agersø	760	Ja	-	-	60	717836.868, 6193827.627	
18	2+190	Øst	Agersø	840	Ja	-	-			
19A	2+310	Vest	Ebberød dam	1.120	Nej	22,5	717908.786, 6194007.657	60	717864.080, 6193948.825	
19B	2+330	Vest	Ebberød dam	650	Nej			60	717875.000, 6193976.285	
20A	2+310	Øst	Ebberød dam	1.140	Nej				Hænger sammen med overløb fra 19A	
20B	2+330	Øst	Ebberød dam	650	Nej				Hænger sammen med overløb fra 19B	
21	2+420	Vest	Ebberød dam	620	Nej	16,2	717894.801, 6194032.125	60	717908.600, 6194062.703	
22	2+420	Øst	Ebberød dam	1.297	Nej					
23A	2+690	Vest	Agersø	1.180	Nej	25,2	718029.984, 6194307.761	30	718005.277, 6194299.772	
23B	2+710	Vest	Agersø	300	Nej			30	718017.077, 6194330.270	
24A	2+690	Øst	Agersø	493	Nej			30	718020.506, 6194294.372	
24B	2+710	Øst	Agersø	450	Nej			30	718032.306, 6194324.870	
25	2+970	Vest	Vejdamsrenden	1.320	Ja	-	-	60	718109.915, 6194563.183	
26	2+970	Øst	Vejdamsrenden	1.430	Nej	12,15	718149.056, 6194585.759			
27A	3+060	Vest	Vejdamsrenden	320	Nej	14,4	718166.541, 6194649.516	30	718142.675, 6194645.564	
27B	3+070	Vest	Vejdamsrenden	340	Nej					
28A	3+060	Øst	Vejdamsrenden	320	Nej			30	718156.905, 6194640.124	
28B	3+070	Øst	Vejdamsrenden	420	Nej					
29A	3+250	Vest	Vejdamsrenden	1.080	Nej	27,9	718219.069, 6194839.103	30	718213.713, 6194822.557	
29B	3+270	Vest	Vejdamsrenden	720	Nej			30	718226.433, 6194855.093	
30A	3+250	Øst	Vejdamsrenden	1.140	Nej			30	718227.983, 6194816.117	
30B	3+270	Øst	Vejdamsrenden	720	Nej			30	718240.663, 6194849.653	
31	3+410	Vest	Vejdamsrenden	340	Nej	8,1	718263.553, 6194953.663	60	718294.421, 6194982.918	
32	3+410	Øst	Vejdamsrenden	320	Nej	8,1	718276.090, 6194938.301			
								60		**Etape 2 + 3**
								60		
								30		
								30		

Flyttet fra RF 24 --> RF 22 707

Samlet areal: 42.560