



By og Miljø

Klima Natur og Miljø

Øverødvej 2

2840 Holte

www.rudersdal.dk

Tilladelse til krydsning af Usserød Å med rentvandsledning

Rudersdal Kommune meddeler hermed, efter Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb § 47 og Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 9 stk. 2, tilladelse til krydsning af Usserød Å i station 312 med styret underboring af rentvandsledning Ø400 mm ved matrikel nr. 1e og 3s Isterød By, Birkerød.

Samtidig meddeles tilladelse til igangsætning af arbejdet før udløbet af klagefrist. Påbegyndelsen af arbejdet indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse. Ledningstrace fremgår af vedlagte kortbilag (figur 1).

17. september 2026


Journal nr. 06.02.16-P19-505642

Pelle Jon Fabæch Nielsen

Vandløbsmedarbejder

pelle@rudersdal.dk

Dir. tlf. 46 11 23 59



Figur 1: Ledningstrace



Ledningsejer og ansøger:

Hillerød Forsyning (HFORS)
Solrødgårds Alle 6
3400 Hillerød

Berørte parter:

Matrikel nr.: 1e, Isterød By, Birkerød
Novafos A/S
Blokken 9
3460 Birkerød

Matrikel nr.: 3s, Isterød By, Birkerød
Paul Preben Bretteville Lenzberg
Stasevangsvej 9
2970 Hørsholm

Tilladelsen gives på følgende vilkår

1. Den krydsende ledning skal placeres mindst 4 meter under vandløbets bund.
2. Hvis der sker skader på vandløbet i forbindelse med arbejdet og reparationer af kabel, skal Hillerød Forsyning reetablere vandløbet.
3. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Rudersdal Kommune på knm@rudersdal.dk
4. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af afstanden mellem ledningen og det rørlagte vandløb i krydsningspunktet.
5. Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.
6. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 8. maj 2026.
7. Krydsningen skal udføres ved retningsstyret underboring, så der ikke graves i vandløbet og dets skikkelse ikke påvirkes.



8. Ledningsejeren meddeler tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og eventuel senere reparation til Rudersdal Kommune, senest 7 dage før arbejdets påbegyndelse.
9. Der må ikke udføres gravearbejde eller terrænregulering nærmere end 3 meter fra vandløbets midterlinje.
10. Evt. arbejdsmaterialer, herunder vand anvendt til boringsarbejder skal opsamles og bortskaffes. Der må ikke benyttes kemiske tilsætningsmidler til boremuddret.
11. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af ledning påhviler ledningsejeren.
12. Det påhviler ansøger/ledningsejer selv at træffe de fornødne aftaler med alle, som berøres af projektet. Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Det er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet om tilladelsens indhold.
13. Slusen ved Sjælsø lukkes ved underboring af Usserød Å for at reducere skaden ved blowout. Kontakt Palle Ron Mathiasen fra Novafos på 44 22 92 64 og Rudersdal Kommune senest dagen før arbejdet udføres.

Beskrivelse

Rudersdal Kommune har d. 8. maj 2026 modtaget ansøgning fra Hillerød Forsyning (HFORS) om krydsning af vandløbet Usserød Å med vandforsyningsledning med diameter på Ø400 mm. Den nye ledning skal fungere som en permanent forsyningsledning, hvor HFORS importerer rent drikkevand fra Sjælsø Vandværk. Dette skyldes den stigende efterspørgsel på drikkevand i HFORS forsyningsområde.

Usserød Å er et offentligt vandløb som vedligeholdes efter teoretisk geometrisk skikkelse. Usserød Å er på den pågældende strækning for krydsningen åbent og vedligeholdes med en bundbredde på 250 cm, med strømrønde på 120-170 cm om sommeren og 170-250 cm om vinteren. Vandløbet krydses ved hjælp af styret underboring i en dybde af minimum 4 meter under vandløbets bund på det aktuelle sted. Kote for nærmeste opmålte bundkote ved station 312, hvor Usserød Å krydses, er på 1,713 meter (DNN) i station 400 jf. gældende regulativ¹.

¹ Regulativ for Usserød Å – Frederiksborg Amt, Teknik Miljø



Opmålingen befinder sig ca. 88 meter nedstrøms fra krydsningen. Kotten er derfor vejledende, og det må antages at kotten vil være en anelse højere, da faldet fra station 0, hvor bundkotten er 1,730 meter (DNN), har et fald på 0,4 o/oo mod station 400.

I forbindelse med underboringen vil sedimentet opsamles i et skyllebassin eller -container. For at øge vandets evne til at transportere sedimentet ved underboringen tilsættes bentonit. Der må ikke anvende boremudderadditiver som er toksiske for flora og fauna. Efter endt boring vil start- og sluthuller blive suget tør for boreslam. Opsuget, overskydende boreslam køres efter gældende regler til et af kommunens godkendte modtageranlæg. Huller gravet i forbindelse med arbejdet tildækkes med jord og efterlades uden markante lukninger / anlæg over terræn. Den nye ledning skal måles med GPS og resultatet skal indsendes til kommunen.

I tilfælde af blowout skal boringen standses øjeblikkeligt og Rudersdal Kommune kontaktes. Der genopbygges tilbageflow hurtigst muligt. Ved tilgængelige områder graves et aflastningshul, og boremudderet håndteres lokalt med slamsuger eller pumpeledning. Ved svært tilgængelige områder/vådområder anvendes bæltekøretøj til håndtering af pumpe og pumpeledning. Ved områder, hvor traktor kan køre uden at forårsage traktose, anvendes traktorslamsuger. I tilfælde af blowout anvendes ligeledes halmballer til at inddæmme boremudderet mod tilstødende arealer. Slusen ved Sjælsø opstrøms lukkes i tidsrummet, hvor der underbores i Usserød Å, i tilfælde af blowout. Der kan afspærres i den anden ende med halmballer indtil evt. udslip er håndteret og bortskaffet. Entreprenørens beredskabsplan og metoder er sendt til Rudersdal Kommune (Bilag1).

Vandløbet Usserød Å er omfattet af vandløbsloven, hvorfor krydsningen af vandløbet kræver tilladelse efter reguleringsbekendtgørelsens § 9², stk. 2 jf. vandløbslovens § 47³.

Formålet med bestemmelserne er at sikre, at krydsninger udføres på en måde, der ikke påvirker vandløbets afstrømnings- og miljømæssige forhold. Idet krydsning kræver vandløbsmyndighedens tilladelse, kan vandløbsmyndigheden stille vilkår (se afsnit om vilkår), der sikrer de

² Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

³ Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb



førnævnte forhold samt sikrer, at krydsningen udføres på en måde, der ikke vil være til gene for vedligeholdelse af vandløbet.

Kommunens vurdering

Udførelsen af krydsningen iht. ovenstående beskrivelse samt de af kommunernes stillede vilkår betyder, at vandløbsprofilen ikke berøres. Det er vandløbsmyndighedernes vurdering, at en styret underboring uden for hele vandløbsprofilen og mindst 4 meter under vandløbsbund, ikke vil påvirke afvandingsinteresser eller miljø i Usserød Å i negativ retning. Krydsningen vurderes således ikke at påvirke vandløbets miljøtilstand eller afvandingsforhold og kan udføres indenfor det gældende regulativs rammer⁴.

Rudersdal Kommune vurderer, at krydsningen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Bestemmelserne i reguleringsbekendtgørelsen §§ 14-16, om udtalelser fra interesserede myndigheder mv. samt evt. efterfølgende 4 ugers høring, kan derfor, jf. § 17 i samme bekendtgørelse, fraviges.

Da sagen vedrører en afgørelse efter reguleringsbekendtgørelsen § 9, meddeler Rudersdal Kommune, jf. § 31 i samme bekendtgørelse, tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejdet inden klagefristens udløb og uanset om der måtte indkomme klager.

Dette indebærer ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. Evt. omkostninger i forbindelse med en ændret eller ophævet påklaget godkendelse påhviler alene ansøger.

Forhold til anden lovgivning

Denne tilladelse omhandler alene krydsning af vandløb, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. Ansøger er selv ansvarlig for tilvejebringelse af øvrige nødvendige tilladelser og godkendelser.

Museumsloven

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet jf. museumslovens § 27⁵ standses. Fortidsmindet skal straks anmeldes til:

Museum Nordsjælland

⁴ Regulativ for Usserød Å – Frederiksborg Amt, Teknik Miljø

⁵ Lovbekendtgørelse 2025-07-07 nr. 1017 Museumsloven



Frederiksgade 9, 3400 Hillerød
post@museumns.dk
Tlf. 72 17 02 40.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til museet.

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3⁶. I den forbindelse har Rudersdal Kommune vurderet, at reguleringen ikke påvirker vandløbets flora og fauna, idet styret underboring sker udenfor vandløbets profil og ikke forstyrrer vandløbet, såfremt ovenstående vilkår efterkommes. Arbejdet forudsætter derfor ikke dispensation.

Usserød Å er tillige omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16 om åbeskyttelseslinjer. Ansøger har søgt om dispensation.

Fredninger

Usserød Å er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 30. juni 2006 om fredning af areal ved Sjælsøs østende.

Som tilsynsmyndighed på fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, godkender Byplan hermed den ansøgte underboring fra Isterødvej og under Usserød å, herunder med midlertidig opstilling af borerig mv. på anstillingsplads under forudsætning af:

- at der ikke foretages fældning af væsentlig og fredet beplantning,
- at de berørte arealer reetableret fuldstændigt indenfor 6 uger efter arbejdes igangsættelse, så arealerne kommer til at fremstå som de gjorde før arbejdets igangsættelse, og
- at der indhentes grundejertilladelser fra ejere af berørte matrikler, inden arbejdets igangsættelse.
- At Museum Nordsjælland orienteres og anlægsarbejdet inden arbejdets igangsættelse.

Byplan har den 14. september 2026 fremsendt godkendelsen til Klima, Natur & Miljø (Bilag 2)

Vandområdeplan

Usserød Å er i Statens Vandområdeplan Hovedopland Øresund, vandområdedistrikt Sjælland (2021-2027 efter genbesøget) målsat til god økologisk tilstand. Den nuværende tilstand er moderat økologisk potentiale. Der er ikke i denne planperiode planlagt indsatser for denne

⁶ Lovbekendtgørelse 2024-06-28 nr. 927
om naturbeskyttelse




del af Usserød Å. Det er Rudersdal Kommunes vurdering, at krydsningen ikke vil have negativ indvirkning på Usserød Ås mulighed for opnå ovenstående målsætning.

Natura 2000-områder

Som vist på Figur 2, krydser rentvandsledningen ikke Usserød Å inden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er N258 "Rude Skov", der også består af habitatområde H267 "Rude Skov", som ligger ca. 2 km imod syd. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde F109 "Furesø med Vaserne og Farum Sø" ligger ca. 5,2 km mod syd.

På baggrund af afstanden til det nærmeste Natura 2000-område, samt da projektet ikke er hydrologisk forbundet til Natura 2000-områder, kan det udelukkes, at etableringen af rentvandsledning ved styret underboring under Usserød Å, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder, herunder arter og naturtyper på dets udpegningsgrundlag. Der er i forbindelse med ansøgning om vvm-screening af det samlede projekt også udarbejdet en Natura 2000-væsentlighedsvurdering for det samlede projekt. Konklusionerne herfra er, at projektet kan gennemføres uden at medføre væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder. For uddybende vurdering af det samlede projekts potentielle påvirkninger af Natura 2000-områder og bilag IV-arter henvises til denne væsentlighedsvurdering (Bilag A).



Figur 2: Oversigt over ledningstracéet og krydsningen af Usserød Å, samt nærmeste Natura 2000-områder. Målestok: 1: 150.000.

Bilag IV-arter

Forekomster af bilag IV-arter i og nær projektområdet er baseret på søgning efter registrerede fund og observationer på naturbasen.dk og arter.dk. Inden for de seneste 10 år er følgende bilag IV-arter registreret i eller nær (< 3km) projektområdet:

- Odder

I Sjælsø, hvor Usserød Å udspringer, er der registreret fund af spor efter odder i 2024 og 2025. Odderen yngler og raster i uforstyrrede områder nær vand, eksempelvis i rørskove og krat langs søer eller vandløb med gode fiskebestande. Odderen er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelse ved ynglepladser. Det vurderes, at det er sandsynligt at odder færdes i Usserød Å nær ledningstracéets krydsning af vandløbet, men at det er usandsynligt at odderen vil have yngleplads umiddelbart nær anstillingsplads eller på agerjorden til rørudlægningen, da området ikke er uforstyrret grundet nær liggende befærdet vej og sti.



Da aktiviteterne ifm. etablering af rentvandsledningen foregår enten under jorden, på agerjord i omdrift eller befærdet græsareal, vil krydsningen af Usserød Å ikke forudsætte at der inddrages arealer, der er egnet som yngle- eller rasteområde for odder, og kan samtidig ikke forsage individdrab af arten.

Aktiviteter forbundet med etableringen af rentvandsledningen under Usserød Å, kan dog være af støjende og vibrerende karakter, og kan derfor virke forstyrrende for oddere, der forekommer i området mens anlægsarbejdet er i gang. Anlægsarbejdet udføres dog kun indenfor almindelig arbejdstid og er derfor kun midlertidigt forstyrrende i dagtimerne, hvor oddere som udgangspunkt raster i huler eller lignende i uforstyrrede områder, da de hovedsageligt er nataktive. Tilsvarende anvendes anstillings- og rørsamlepladsen kun indenfor almindelig arbejdstid. Det ansøgte omfatter ikke at Usserød Å spærres, og oddere vil således kunne passere frit igennem projektområdet. I tilfælde af blowout i hurtigstrømmende vand, vil der ske en op slæmning af boremudder i vandfasen, der potentielt kan vanskeliggøre od deres fouragering, da sigtbarheden i vandet reduceres. Der vil dog være tale om en midlertidig påvirkning umiddelbart nedstrøms blowoutet, som i hurtigstrømmende vand også gradvist vil forsvinde inden for kort tid.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at realisering af det ansøgte ikke kan medføre en påvirkning af yngle- og rasteområder for odder, eller påvirke områdets økologiske funktionalitet for odder.

- **Flagermus**

Der er registreret brun-, syd-, trolde-, pipistrel-, dværg-, vand- og skimmel flagermus samt brun langøre og ikke-artsbestemt flagermus indenfor 3 km af ledningstracéets krydsning af Usserød Å. Den nærmeste registrering er ikke-artsbestemt flagermus, der er registreret ca. 300 meter nordvest for krydsningen. Aktiviteterne forudsætter ikke at træer eller bygninger ryddes eller på anden vis påvirkes, da rentvandsledningen udføres som styret underboring og da anstillings- og rørsamlepladsen etableres på arealer uden bevoksning og bygninger.



Aktiviteterne vil således ikke påvirke eller skade yngle- eller rastesteder for flagermus, og giver ikke anledning til risiko for individdrab af flagermus. Da aktiviteterne samtidig foregår i dagtimerne, hvor flagermus raster, er der ej heller anledning til forstyrrelser af nogen arter af flagermus. Da der ikke medføres spærring af vandløb eller rydning af læhegn eller lignende, vil landskabelige ledelinjer ligeledes ikke blive påvirket.

Det vurderes således, at det ansøgte, kan realiseres uden at påvirke yngle- eller rastesteder for nogen flagermusarter, samt at områdets økologiske funktionalitet for alle flagermusarter kan opretholdes.

- **Stor vandsalamander**

Nærmeste registrerede stor vandsalamander er ved en ejendom ca. 350 meter vest for ledningstracéets krydsning af Usserød Å. Arten lever det meste af året på land i eksempelvis skovområder eller i haver, men kan ofte findes i skure, udhuse, kældre og lignende, og det kan derfor ikke udelukkes at arten forekommer på andre egnede lokaliteter nærmere projektområdet, da arten kan vandre op til 1 km imellem yngle- og rasteområder.

Anlægsarbejdet ved Usserød Å samt anstillings- og rørsamlepladsen er ikke i berøring med vandhuller, og det kan derfor udelukkes at artens ynglesteder påvirkes. Rentvandsledningen etableres yderligere ved styret underboring, og der er dermed ikke en direkte berøring med arealerne, og dermed ødelægges artens rastesteder ikke. I tilfælde af blowout på terræn vil der være tale om en meget lokal beskadigelse, der kun er midlertidig ind til boremudder udslippet er fjernet.

Idet arten ikke er tilknyttet vandløb, vil et blowout og boremudderudslip til Usserød Å ikke have betydning for arten eller dens levesteder. Anstillings- og rørsamlepladsen etableres ligeledes ikke indenfor arealer, der kan udgøre egnede rastesteder for arten. I det arten kan vandre op til 1 km, kan det ikke udelukkes at arten kan forekomme i og nær de aktuelle områder der påvirkes som følge af aktiviteter fundet med den styrede underboring. Det vurderes derfor, at der for at udelukke individdrab skal opsættes paddehegn omkring Anstillings- og rørsamlepladsen i perioden hvor arten er aktiv, dvs. marts – oktober.



På baggrund af ovenstående vurderes det, at områdets økologiske funktionalitet for stor vandsalamander ikke påvirkes af rentvandsledningen etablering, såfremt de ovennævnte foranstaltninger udføres.

- **Spidssnudet frø**

Der er registreret spidssnudet frø ca. 1,8 km nordøst for det ansøgte. Både voksne og unge individer af spidssnudet frø opholder sig oftest i tæt tilknytning til ynglevandhullet i forhold til de fleste andre paddearter, gerne inden for få hundrede meter. Arten stiller ikke store krav til ynglevandhuller, og den ses ofte yngle i lavvandede vandhuller inden for våde naturtyper, som f.eks. eng- og mosearealer. Sommeropholdsstedet udgøres typisk af områder med våde naturtyper nær ynglevandhullerne, mens vinteropholdsstedet ikke kan henføres til bestemte naturtyper, men dog oftest er meget nær ynglevandhullet.

Det ansøgte er ikke i berøring med vandhuller eller våde naturtyper, og etableres på græsarealer eller dyrket mark, uden skov eller forekomster af stendynger, dødt ved og lignende. Det kan derfor udelukkes at artens yngle- og rastesteder inddrages som følge af det ansøgtes realisering.

Idet arten i sjældne tilfælde kan vandre op til 1 km, kan det ikke udelukkes at arten kan forekomme i og nær de arealer, hvor anstillings- og rørsamle plads etableres. Det vurderes derfor, at der for at udelukke individdrab skal opsættes paddehegn omkring disse, i perioderne hvor arten er aktiv, dvs. marts – oktober.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at områdets økologiske funktionalitet for spidssnudet frø ikke påvirkes af realiseringen af det ansøgte, såfremt de ovennævnte foranstaltninger udføres.

- **Grøn mosaikgoldsmed**

Der er registreret grøn mosaikgoldsmed flere gange indenfor 3 km af det ansøgte, hvoraf nærmeste registrering er fra omkring Hørsholm Slotssø, der ligger ca. 1,8 km øst for det ansøgte. Arten er tilknyttet næringsrige søer og grøfter med gode bestande af vandplanten krebseklo, hvori hele artens nymfestadie tilbringes. Arten kan dog potentielt også benytte gul åkande eller dunhammer som værtsplante. Æggene klækkes i



løbet af foråret, og nymfestadiet tager 2-3 år, hvorefter forvandlingen til voksen sker mellem juni og september. De voksne individer er typisk klar til at flyve i løbet af juli, hvor de efter forvandlingen flyver op i nærliggende træer i området.

Det ansøgte er ikke i berøring med søer eller grøfter, og en inddragelse eller ødelæggelse af artens ynglesteder kan dermed udelukkes. Arten er flyvende og meget mobil, og det vurderes derfor, at det ansøgte og anlægsarbejdet forbundet hermed ikke kan medføre individdrab på arten.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at realisering af det ansøgte ikke kan medføre en påvirkning af yngle- og rasteområder for grøn mosaikguldsmed, eller påvirke områdets økologiske funktionalitet for grøn mosaikguldsmed.

- Øvrige bilag IV-arter vurderes enten ikke at forekomme indenfor 3 km af projektområdet eller vurderes ikke sårbare overfor de forstyrrelser og påvirkninger, der vil forekomme som følge af projektet.

Det vurderes samlet, at etableringen af rentvandsledningen under Usserød Å ved styret underboring, ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, og at områdets økologiske funktionalitet for bilag IV-arter kan opretholdes ved realisering af det ansøgte, når paddehegn etableres omkring anstillings- og rørsamlepladsen.

Klagevejledning

Nærværende afgørelse kan, jf. vandløbslovens §§ 80 og 84 påklages til Miljø- og Fødeklagenævnet af: - den, afgørelsen er rettet til, - enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. lovens § 81. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klagefristen for nærværende afgørelse udløber den **16. oktober 2026**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du logger på med MitID ligesom på borger.dk eller virk.dk, hvorigennem klagen også kan indgives.



En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde dertil. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i klagesagen, med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødeklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat



og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, eksempelvis hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnrudersdal-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal v/Steen Ussing, rudersdal@dn.dk eller steen.Ussing@gmail.com
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og oeresund@sportsfiskerforbundet.dk
- Museum Nordsjælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2, DK 2970 Hørsholm, post@museumns.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Nyropsgade 30, 1780 København V, mail@sgav.dk

Venlig hilsen

Pelle Jon Fabæch Nielsen
Vandløbsmedarbejder