

Matrikelskel

BP 2 - 2 meter plantebælte iht. lokalplan

10 meter zone friholdt for sekundært byggeri

Vejbyggelinie

Eksisterende skrænt

Hegn 1800 mm højt

Projekteret beplantning	BP
Beplantningsbælte 2 m iht. lokalplan	BP2
Eksisterende beplantning som bevares	EBP
Græs	G
Eksisterende træ som bevares og beskyttes	ETB
Projekteret træ	PT
Tilføjede planterækker, for art se nr.	

1. Cratægus prunifolia "Splendens"
H16-18 4x ompl, trådklump, 7 stk. Glansbladet tjørn, placeres i flugt med hver anden p-pladsmarkering

1a. Cortoneaster dammeri "Coral Beauty"
Potte 25-30, 280 stk. Dværgmispel,1 række 50 cm fra kantbegrænsning, 4 stk./lbm.

2. Malus sargentii
Buske, 220 stk. Sargentsæble, 2 rækker i forbandt som 1 række langs naboen, 1 række på resterende del af p-pladsen, 70 cm fra kant - 3 stk./lbm.

2a. Cratægus intricata
Buske, 15 stk. Skarlagentjørn i eksisterende bevoksning, placering i forhold til skyggeforhold

2b. Rosa rubiginosa
Buske, 5 stk. Æblerose i eksisterende bevoksning, placering i forhold til skyggeforhold

2c. Symphoricarpus albus
Buske, 10 stk. Snebær i eksisterende bevoksning, placering i forhold til skyggeforhold

3a. Stephanandra incisa "Crispa"
Lette buske, 72 stk. Kranstop, første række langs flisebefæstelse, 4 stk./lbm.

3b. Ribes alpinum "Dima"
Lette buske, 122 stk. Fjeldribs, 4 stk./lbm, første række langs stien og efter kranstop, 70 cm afstand - hver femte plante erstattes af æblerose

3c. Ribes alpinum "Dima"
Lette buske, 116 stk. Fjeldribs, Følgende rækker efter 3b, 4 stk./lbm, hver 3. og 4. plante erstattes skiftevis af:
- **Cratægus intricata** lette buske, 20 stk. Skarlagenstjørn
- **Symphoricarous albus** lette buske, 20 stk. Snebær
- **Forsythia intermedia**"Lynwood", lette buske, 20 stk. Vårguld

3d. Hedera hybernica "Hestor"
10 cm potte, 200 stk. Storbladet vedbend, på begge sider af støjmuren 4 stk./lbm.

4a. Ribes alpinum "Dima"
Lette buske 102 stk. Fjeldribs, 1. række langs stien, 4 stk./lbm., hver femte plante erstattes af æblerose;
Rosa rubiginosa, busk, 50 stk.

4b. Ribes alpinum "Dima"
Lette buske 70 stk. Fjeldribs, 1 række langs stien, 4 stk./lbm., hver tredje plante erstattes skiftevis af:
- Amelanchier spicata, lette buske, 10 stk. Ask-Bærmispel
- Syringa vulgaris, lette buske, 10 stk. Almindelig syren
- Forsythia intermedia "Lynwood", lette buske, 10 stk. Vårguld

4c. Cratægus intricata
Buske, 15 stk. Skarlagentjørn i eksisterende bevoksning, placering i forhold til skyggeforhold

4d. Symphoricarpus albus
Buske, 15 stk. Snebær i eksisterende bevoksning, placering i forhold til skyggeforhold

4e. Amelanchier spicata
Buske, 15 stk. ask-bærmispel i eksisterende bevoksning, placering i forhold til skyggeforhold

5. Cotoneaster dammeri "Coral beauty"
Potte 25-30, 250 stk. Dværgmispel 5 stk./m

6. Ribes alpinum "Dima"
Lette buske, 48 stk. Fjeldribs 4 stk./m

7a. Narcissus "Golden Harvest"
12/14, 75 stk. Påskelilje under ahorn på forpladsen

7b. Scilla sibirica
6/7, 500 stk. Skilla under ahorntræ på forpladsen

8a. Ribes alpinum "Dima"
Lette buske 156 stk. Fjeldribs, 4 stk./lbm., første række 70 cm fra kant

8b. Corylus avellane
Sol. buske m. klump 125-150, 56 stk, Almindelig hassel, 2 stk./lbm. 100 cm række afstand

9. Rubus fruticosus "Himalaya"
Potte, 48 stk. Brombær, 1 stk./lbm. - 4 stk. pr. lokalitet

LXXXXX_B1_K01_H1_EX_N005

Nord

A B C

REV.LDG REV.DATO REV.EMNE

ALLE MÅL KONTROLLERES PÅ STEDET

Børnehus i Birkerød
Ravnsnæsvej 103

Bygherre: Rudersdal Kommune

Fase: Udførelsesprojekt

Emne:

BEPLANTNINGSPLAN

Tegningsnummer: Rev.

LXXXXX_B1_K01_H1_EX_N005

Skala: 1:200@A0 Dato : 14.10.2022

Tegn. af: sn Godkendt af: ejh

☒ ARKITEKT: BBP ARKITEKTER A/S

☐ INGENIØR: WSP A/S

☐ ENTREPRENØR: CC BRUN ENTREPRISE A/S